ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce šikmé střechy objektu Sokolovny v obci Kozojedy
Objekt:

Objednatel: obec Kozojedy
Zhotovitel: KFJ building s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Jan Cibulka
Datum: 22. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání bez DPH	Celková cena zadání bez DPH
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				
	762		**Konstrukce tesařské**				
133	762	762083122	Impregnace řeziva (např. ref. I-PROFI Lignofix) proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,000	910,060	910,060
134	762	762332132	Rezerva při opravě vázaných kcí krovů - zejména úžlabní krokev a pozednice z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	kpl	1,000	7 913,560	7 913,560
11	762	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60°. osové vzdálenosti do 360 mm	m2	269,800	54,520	14 709,496
12	*605*	*605141010*	*řezivo jehličnaté lať 60/40 impre jakost I 10 - 25 cm2 (1000 m)*	*m3*	*2,400*	*6 694,870*	16 067,688
			2,18181818181818 * 1,1		2,400		
13	762	762342441	Montáž kontralatí 60/40 na střechách sklonu do 60°	m	460,000	12,110	5 570,600
14	*605*	*6051410101*	*řezivo jehličnaté lať 60/40 impre jakost I 10 - 25 cm2*	*m3*	*1,104*	*6 892,710*	7 609,552
			1,00363636363636 * 1,1		1,104		
15	*605*	*605141110*	*těsnící pásky pod kontralatě DELTA SB60 ochrana podkroví*	*rol*	*16,000*	*6 671,130*	106 738,080
100	762	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	269,800	18,120	4 888,776
16	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,504	1 345,310	4 713,966
130	762	762810024	Záklop podlah na EPS100S z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku lepený na PUR	m2	112,200	348,990	39 156,678
129	762	762810026	Záklop podlah na EPS100S z desek OSB tl 22 mm na pero a drážkulepených na PUR	m2	112,200	398,050	44 661,210
135	762	762811811	Demontáž záklopů podbití z hrubých prken tl do 32 mm	m2	28,600	28,960	828,256
131	762	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m2	112,000	31,100	3 483,200
101	762	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,840	1 717,240	4 876,962
132	762	998762194	Příplatek k přesunu hmot 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,840	513,590	1 458,596
	764		**Konstrukce klempířské**				
113	764	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	18,500	50,330	931,105
119	764	764001121	Montáž KJG dilatační připojovací lišty rš do 100 mm	m	13,000	169,350	2 201,550
120	764	764002413	Montáž KJG lakované kolena výtoková kruhová průměr 100 mm bezúdržbový plech hnědá	kus	4,000	395,680	1 582,720
114	764	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	12,400	44,000	545,600
85	764	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	87,840	175,680
86	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti vč. háků	m	45,000	79,930	3 596,850
87	764	764004861	Demontáž svodu do suti vč. objímek	m	20,000	62,200	1 244,000
115	764	764251466	Montáž oplechování úžlabí z KJG plechu rš 500 mm hnědé	m	19,000	471,650	8 961,350
27	764	764322920	Montáž Pz čistý oplechování okapů pod folii- tvrdá krytina rš 160 mm do 30°	m	45,000	757,330	34 079,850
121	764	764351405	Montáž lemování rovných zdí střech s krytinou vlnitou z KJG plechu rš 400 mm	m	2,000	379,850	759,700
122	764	764351406	Montáž horní lemování rovných zdí střech s krytinou vlnitou z KJG plechu rš 400 mm	m	3,000	437,620	1 312,860
140	764	764351406A	Montáž a dod rozdělovací profil mezi krytinami (nová střecha/původní) z plechu KJG lak rš 500 mm	m	15,000	437,620	6 564,300
102	764	764352407	Montáž čelo KJG lakovaný podokapní půlkruhový rš 330 mm do 30° bezúdržbový plech hnědá	kus	6,000	1 084,160	6 504,960
29	764	764352910	Montáž žlab KJG lakovaný podokapní půlkruhový rš 330 mm do 30° bezúdržbový plech hnědá	m	45,000	823,010	37 035,450

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce šikmé střechy objektu Sokolovny v obci Kozojedy
Objekt:

Objednatel: obec Kozojedy
Zhotovitel: KFJ building s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Jan Cibulka
Datum: 22. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání bez DPH	Celková cena zadání bez DPH
30	764	764352916	Montáž žlab KJG lakovaný háky půlkruhové rš 330 mm bezúdržbový plech hnědá	kus	46,000	823,010	37 858,460
31	764	764352917	Montáž žlab KJG rohy půlkruhové rš 330 mm bezúdržbový plech hnědá	kus	2,000	823,010	1 646,020
32	764	764359910	Montáž žlab KJG lakovaný kotlík kónický průměr do 150 mm do 30° bezúdržbový plech hnědá	m	4,000	288,050	1 152,200
34	764	764454901	Montáž KJG lakované odpad trouby kruhové průměr 100 mm bezúdržbový plech hnědá	m	20,000	288,050	5 761,000
35	764	764456911	Montáž KJG lakované zděř kruhové průměr 100 mm bezúdržbový plech hnědá	kus	12,000	288,050	3 456,600
36	764	764456942	Montáž KJG lakované kolena horní kruhová průměr 100 mm bezúdržbový plech hnědá	kus	8,000	288,050	2 304,400
37	764	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,377	2 041,700	769,721
		765	**Krytina skládaná**				
116	765	765111351	Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m	12,400	505,680	6 270,432
117	*TDH*	*TDH.327712214100*	*Stodo 12 OP engoba červená*	*kus*	*18,000*	*41,150*	740,700
118	*TDH*	*TDH.327712207000*	*Stodo 12 OL engoba červená*	*kus*	*18,000*	*41,150*	740,700
98	765	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	269,800	115,540	31 172,692
99	765	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	40,700	56,980	2 319,086
38	765	765313116	Krytina keramická ref. výrobek např. TONDACH jednoduchá střecha taška drážková Stodo 12 - engoba	m2	269,800	185,180	49 961,564
39	*596*	*596604000*	*taška ražená Stodo 12 základní 27,5 x 43,3 cm engoba červená*	*kus*	*3 240,000*	*59,350*	192 294,000
40	*596*	*596604010*	*taška ražená Stodo 12 větrací 27,5 x 43,3 cm engoba červená*	*kus*	*41,000*	*360,860*	14 795,260
124	765	765111303	Demontáž + zpětná montáž krytiny keramické úžlabí (druhá strana - přechod z nové na starou)	m	10,000	1 163,290	11 632,900
41	765	765313311	Krytina keramická hřeben, nároží z hřebenáčů drážkových na sucho větrací pás s kartáčem 60 mm	m	40,700	518,340	21 096,438
42	*596*	*596601360*	*hřebenáč č.2 drážkový,šířka 21 cm, engoba červená*	*kus*	*125,000*	*190,720*	23 840,000
96	*596*	*59660001*	*ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči č. 2 engoba červená*	*kus*	*4,000*	*443,160*	1 772,640
126	*WNR*	*WNR.327713351100*	*Vrchní uk. hř. š. 21cm St.engoba Cu*	*kus*	*1,000*	*231,310*	231,310
			Hřebenáč č. 2 drážkový				
127	*WNR*	*WNR.327753351270*	*Spodní uk. hř. š. 21cm Hr. engoba Cu*	*kus*	*1,000*	*243,210*	243,210
			Hřebenáč č. 2 drážkový				
128	*WNR*	*WNR.327653352871*	*Rozd. hř. X š. 21cm Hr. engoba Cu*	*kus*	*1,000*	*1 207,360*	1 207,360
			Hřebenáč č. 2 drážkový				
43	*596*	*596602290*	*držák hřebenových a nárožních latí-univerzální 4 cm typ 2*	*kus*	*44,000*	*39,880*	1 754,720
44	*596*	*596602470*	*příchytka hřebenáčů-aluminium*	*kus*	*125,000*	*4,590*	573,750
45	*596*	*596606460*	*hřebík šroubovitý s podložkou 3,5x110 mm*	*kus*	*4,000*	*5,940*	23,760
46	*596*	*596602220*	*pás větrací hřebene a nároží 500/25 cm (v barvě)*	*kus*	*8,200*	*360,860*	2 959,052
111	765	765115351	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 400 mm pro keramickou krytinu	kus	2,000	272,230	544,460
112	*596*	*59660011*	*stoupací komplet univerzální-krátký,držák rovný rošt 400/250mm vč. spojovacího materiálu v barvě*	*sada*	*2,000*	*1 543,140*	3 086,280
108	765	765111305	Montáž krytiny keramické úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy	m	18,500	846,750	15 664,875

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce šikmé střechy objektu Sokolovny v obci Kozojedy

Objekt:

Objednatel: obec Kozojedy
Zhotovitel: KFJ building s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Jan Cibulka
Datum: 22. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání bez DPH	Celková cena zadání bez DPH
88	765	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	2,000	493,810	987,620
89	*592*	*59244016*	*okno střešní výstupní univerzální otevírané 480x510mm*	*kus*	*2,000*	*4 162,530*	8 325,060
59	765	765313690	Krytina keramická přiřezání a uchycení tašek drážkových	m	38,900	237,410	9 235,249
64	765	765331663	Montáž a dodávka větrací pás perforovaný	m	45,000	123,450	5 555,250
65	*592*	*592442570*	*pás ochranný proti ptákům - š. 8 cm plast (plně dostačující)*	*m*	*45,000*	*23,740*	1 068,300
			40,9090909090909 * 1,1		45,000		
66	765	765901144	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií Dörken Delta vent S	m2	269,800	59,350	16 012,630
67	*283*	*283292190*	*folie hydroizolační (ref. výr JUTADACH 130) 2 A.P. (75m2/bal.)*	*m2*	*328,600*	*53,340*	17 527,524
			298,727 * 1,1		328,600		
123	765	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m - vývoz krytiny na střechu a manipulace po ploše	t	24,459	1 163,290	28 452,910
106	765	998765103	Střešní výtah GEDA - doprava, montáž a demontáž	kpl	1,000	20 183,850	20 183,850
		766	**Konstrukce truhlářské**				
136	766	766421214	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 121 mm	m2	28,600	214,460	6 133,556
137	*611*	*61191172*	*palubky obkladové smrk profil klasický 15x121mm jakost A/B*	*m2*	*31,460*	*280,140*	8 813,204
			28,6 * 1,1		31,460		
138	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,231	878,410	202,913
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
139	783	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	28,600	93,380	2 670,668

Celkem bez DPH **930 124,98**

KFJ building s.r.o. ②
Komenského 527
281 63 Kostelec nad Černými lesy
IČ: 14075024 DIČ: CZ14075024